



ACO	N	DIAM	Q	UNIT	C.TOTAL
V9	1	5,0	153	102	15606
V12A	3	5,0	331	662	21846
V17	4	6,3	442	116	51772
V18	6	6,3	225	450	14250
V19	7	8,0	2	266	532
V20	8	8,0	2	352	704
	9	10,0	1	365	365
	10	10,0	1	352	352
	11	10,0	1	1194	2388
	12	10,0	2	265	530
	13	10,0	1	265	265
	14	10,0	2	1108	2216
	15	10,0	2	1077	2154
	16	10,0	1	1110	2220
	17	10,0	2	433	866
	18	10,0	2	433	866
	19	10,0	2	1056	2112
	20	10,0	2	662	1324
	21	10,0	2	1056	2112
	22	10,0	2	662	1324
	23	10,0	2	1056	2112
	24	10,0	2	1056	2112
	25	10,0	1	280	280
	26	10,0	1	590	1180
	27	10,0	2	590	1180
	28	10,0	2	428	856
	29	10,0	2	428	856
	30	10,0	2	1163	2326
	31	10,0	2	1163	2326
	32	10,0	2	979	1958
	33	10,0	2	155	310
	34	10,0	2	155	310
	35	10,0	2	800	1600
	36	10,0	2	427	854
	37	10,0	1	539	539
	38	10,0	1	539	539
	39	10,0	1	285	285
	40	10,0	3	285	855
	41	10,0	2	270	540
	42	12,5	1	275	275
	43	12,5	2	275	550
	44	12,5	2	244	488
	45	12,5	2	244	488
	46	12,5	1	978	978
	47	12,5	2	978	1956
	48	12,5	2	984	1968
	49	12,5	1	388	388
	50	12,5	1	315	315
	51	12,5	3	315	945
	52	12,5	2	467	934
	53	12,5	1	467	467
	54	12,5	2	585	1170
	55	12,5	2	585	1170
	56	12,5	2	913	1826
	57	12,5	2	913	1826
	58	12,5	1	404	404
	59	12,5	1	404	404
	60	12,5	2	507	1014

ACO	DIAM	C.TOTAL	PESO*10%
C60	8,0	522,2	18,8
C60	8,0	56,3	2,0
C60	10,0	347,4	12,5
C60	12,5	201,3	7,2
PESO TOTAL		1827,3	66,5
C60	598,3		
C60	253,5		

Vol. concreto total = 8,18 m³
 fck = 200,00 kgf/cm²

REVISÕES

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	ASSINATURA
1	REVISÃO GERAL	28/10/2009	

NOTAS GERAIS

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Prefeitura Municipal de Patos de Minas

PROJETO ANTÔNIO ROBERTO RIBEIRO - RUA 15, SIBOMIG

PROF. PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JARDIM PANORÂMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROJETO ESTRUTURAL
JARDIM PANORÂMICO

PROJETO ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTURA (2/3)

FECHA 08/09

