



**PREFEITURA DE PATOS DE MINAS**  
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**Perfuração de Poço Artesiano - Comunidade de Ribeirão da Cota**

10/12/2010

Item	Natureza dos serviços e materiais	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total Estimado
1	Transporte da sonda, equipamentos e acessórios para o local, e retorno			R\$ 200,00	R\$ 200,00
2	Instalação de canteiro de obra			R\$ 250,00	R\$ 250,00
3	Perf. em terrenos inconsistentes com diâmetro de 10"	m	60	R\$ 100,00	R\$ 6.000,00
3.1	Perfuração em rocha alterada com 6	m	40	R\$ 100,00	R\$ 4.000,00
3.2	Perfuração em rocha sã de 8"	m			
3.3	Perfuração em rocha sã de 6"	m			
4	Revestimento tubo geomec. Leve	m			
4.1	Revestimento tubo liso	m	58	R\$ 95,00	R\$ 5.510,00
4.2	Filtro tipo nold de 6"	m	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
5	Areia selecionada/ tipo pérola 2/4mm	ton	4	R\$ 420,00	R\$ 1.680,00
6	Brita 0"	ton			
7	Desenvolvimento com compressor 60 pcm/ 175Lbs (limpeza do poço)	h			
8	Teste de vazão 12h com compressor 60pcm/175Lbs	h	12	R\$ 480,00	R\$ 480,00
9	Mão de obra para descida e retirada da tubulação do compressor	Und		R\$ 200,00	R\$ 200,00
10	Análise físico-química	Und.			
11	PROFUNDIDADE ESTIMADA DO POÇO	m	100		R\$ 18.820,00
12	Conj. Motobomba e acessórios				R\$ 6.570,00
13	Reservatório de fibra capacidade 5.000 litros				R\$ 1.200,00
14	Serviços/taxas de outorga ambiental				R\$ 2.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 28.590,00</b>