



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM PATOS DE MINAS

PROGRAMA : GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO - MCIDADES

CONTRATO: 0369.033-85/2011

LOCAL: RUA CÔNEGO GETÚLIO E AV. PARANAÍBA NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG

PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO

CREA: MG-30.465/D

ART N° :594235

REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI

REF. : Jan/2012

DATA:22/05/2012

BDI: 27,89%

CODIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO SEM BDI		PREÇO COM BDI	
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
74209/1	1.1	Placa da obra	m2	6,00	230,80	1.384,80	295,16	1.770,98
		Sub Total 1				1.384,80		1.770,98
	2	RECAPEAMENTO						
72942	2.1	Pintura de ligação RR-1C	m2	5.997,90	0,94	5.638,03	1,20	7.210,29
5626	2.2	Transporte de CBUQ da usina até a obra - DMT = 10 Km	txkm	4.318,49	0,59	2.547,91	0,75	3.258,44
72965	2.3	Revestimento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura acabada de 3 cm	t	431,85	161,06	69.553,57	205,97	88.949,83
		Sub Total 2				77.739,50		99.418,56
	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
CCU	3.1	Rampa para acesso de deficientes	un	20,00	99,84	1.996,80	127,68	2.553,64
73916/2	3.2	Placa esmaltada para identificação do nome da rua, dimensões de 45x25 cm	un	7,00	109,62	767,34	140,19	981,33
72947	3.3	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	132,26	12,70	1.679,70	16,24	2.148,12
DENIT-SICRO 2- 4 S 06 200 02	3.4	Fornecimento e implantação de placa de sinalização, totalmente refletiva, inclusive suporte de fixação	m2	0,91	213,68	193,43	273,27	247,38
		Sub Total 3				4.637,28		5.930,46
TOTAL GERAL						83.761,58		107.120,00