



**PREFEITURA DE PATOS DE MINAS**  
**Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM PATOS DE MINAS**

PROGRAMA : GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO - MCIDADES

CONTRATO: 0369.033-85/2011

LOCAL: RUA CÔNEGO GETÚLIO E AV. PARANAÍBA NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG

PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO

CREA: MG-30.465/D

ART N° :594235

REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI

REF. : Jan/2012

DATA:22/05/2012

**BDI:**

CODIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO SEM BDI		PREÇO COM BDI	
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
	<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
74209/1	1.1	Placa da obra	m2	6,00	230,80	1.384,80	230,80	1.384,80
		<b>Sub Total 1</b>				<b>1.384,80</b>		<b>1.384,80</b>
	<b>2</b>	<b>RECAPEAMENTO</b>						
72942	2.1	Pintura de ligação RR-1C	m2	5.997,90	0,94	5.638,03	0,94	5.638,03
5626	2.2	Transporte de CBUQ da usina até a obra - DMT = 10 Km	txkm	4.318,49	0,59	2.547,91	0,59	2.547,91
72965	2.3	Revestimento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura acabada de 3 cm	t	431,85	161,06	69.553,57	161,06	69.553,57
		<b>Sub Total 2</b>				<b>77.739,50</b>		<b>77.739,50</b>
	<b>3</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						
CCU	3.1	Rampa para acesso de deficientes	un	20,00	99,84	1.996,80	99,84	1.996,80
73916/2	3.2	Placa esmaltada para identificação do nome da rua, dimensões de 45x25 cm	un	7,00	109,62	767,34	109,62	767,34
72947	3.3	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	132,26	12,70	1.679,70	12,70	1.679,70
DENIT-SICRO 2- 4 S 06 200 02	3.4	Fornecimento e implantação de placa de sinalização, totalmente refletiva, inclusive suporte de fixação	m2	0,91	213,68	193,43	213,68	193,43
		<b>Sub Total 3</b>				<b>4.637,28</b>		<b>4.637,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>83.761,58</b>		<b>83.761,58</b>