MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA III DE PATOS DE MINAS.
LOCAL: RUA PELUZZO Nº238 B:PELUZZO-LOTE-0207
BAIRRO JARDIM PELUZZO, PATOS DE MINAS MG.

Objetivo: O presente Memorial tem por objetivo descrever de forma sucinta a execução das adequações das portas de saídas de emergência da Unidade de Pronto Atendimento de Patos de Minas – UPA III

1- DISPOSIÇÕES GERAIS:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Algumas paredes, conforme indicado em Projeto, que deverá ser demolida dentro da melhor técnica, tomando-se os cuidados necessários para que a estrutura da edificação não sofra qualquer dano.

As paredes, pisos, forros e qualquer outro elemento que for danificado, pela demolição e reforma, deverão ser substituídos recebendo o acabamento recomendado ou de acordo com o padrão existente caso o mesmo não tenha sido especificado neste caderno.

2- ADEQUAÇÕES A SEREM FEITAS:

Porta de Acesso a Ambulância/Sala de Estabilização - VER DETALHE 01

Ao começar os serviços para adequação da saída de emergência far-se-á retirada da porta existente com vão de (120x210) e posterior a demolição das paredes drywall conforme o projeto e remoção do entulho. Todo o material deverá ser retirado com cuidado para não causar dano à edificação. O contratante fará um corte de 0,50m (cinquenta centímetros) lineares da parede, de cada lado do vão, mantendo a porta centralizada, com cuidado com as instalações elétricas próximas a porta. Fará a recolocação dos interruptores de lâmpadas que estavam próximos à porta. Assentando posteriormente a porta conforme detalhada em projeto com vão de (220x210) em atendimento a IT-08 do corpo de bombeiros de Minas Gerais. Deverá ser colocada nova porta com mesmo material e qualidade da substituída obedecendo as especificações técnicas e construtivas em projeto. A porta deverá estar preferencialmente centralizada e sentido de abertura do vão está de acordo com projeto. A sinalização de emergência deverá ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme indicação no projeto de Combate e Prevenção de Incêndio apresentado.

Porta de Acesso a Espera Atendimento e Corredor -VER DETALHE 02

Ao começar os serviços para adequação da saída de emergência far-se-á retirada da porta existente com vão de (120x210) e posterior a demolição das paredes drywall conforme o projeto e remoção do entulho. Todo o material deverá ser retirado com cuidado para não causar dano à edificação. O contratante fará um corte de 0,23m (vinte e três centímetros) lineares da parede, de cada lado da parede mantendo a porta assim centralizada ao corredor. Não há instalações elétricas e hidráulicas localizadas próximas a porta, evitando assim adaptações. O assentamento deverá ser posteriormente, da porta conforme detalhada em projeto com vão de (165x210) em atendimento a IT-08 do corpo de bombeiros de Minas Gerais. Deverá ser colocada nova porta com mesmo material e qualidade da substituída obedecendo as especificações técnicas e construtivas em projeto. A porta deverá estar preferencialmente centralizada e sentido de abertura do vão está de acordo com projeto. A sinalização de emergência deverá ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme indicação no projeto de Combate e Prevenção de Incêndio apresentado.

Porta de Acesso a Espera Atendimento e Espera Adultos - VER DETALHE 03

Ao começar os serviços para adequação da saída de emergência far-se-á retirada da porta existente com vão de (120x210) e posterior a demolição das paredes drywall conforme o projeto e remoção do entulho. Todo o material deverá ser retirado com cuidado para não causar dano à edificação. O contratante fará um corte de 0,23m (vinte e três centímetros) lineares da parede, de cada lado da parede mantendo a porta assim centralizada ao corredor. Não há instalações elétricas e hidráulicas localizadas próximas a porta, evitando assim adaptações. O assentamento deverá ser posteriormente, da porta conforme detalhada em projeto com vão de (165x210) em atendimento a IT-08 do corpo de bombeiros de Minas Gerais. Deverá ser colocada nova porta com mesmo material e qualidade da substituída obedecendo as especificações técnicas e construtivas em projeto. A porta deverá estar preferencialmente centralizada e sentido de abertura do vão está de acordo com projeto. A sinalização de emergência deverá ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme indicação no projeto de Combate e Prevenção de Incêndio apresentado.

Porta de Acesso a Espera Pediátrica VER DETALHE 04

Ao começar os serviços para adequação da saída de emergência far-se-á retirada da porta existente com vão de (120x210) e posterior a demolição das paredes drywall conforme o projeto e remoção do entulho. Todo o material deverá ser retirado com cuidado para não causar dano à edificação. O contratante fará um corte de 0,23m (vinte e três centímetros) lineares da parede, de cada lado da parede mantendo a porta assim centralizada ao corredor. Não há instalações elétricas e hidráulicas localizadas próximas a porta, evitando assim adaptações. O assentamento deverá ser posteriormente, da porta conforme detalhada em projeto com vão de (165x210) em atendimento a IT-08 do corpo de bombeiros de Minas Gerais. Deverá ser colocada nova porta com mesmo material e qualidade da substituída obedecendo as especificações técnicas e construtivas em projeto. A porta deverá estar preferencialmente centralizada e sentido de abertura do vão está de acordo com projeto. A

sinalização de emergência deverá ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme indicação no projeto de Combate e Prevenção de Incêndio apresentado.

Porta de Acesso a Posto de enfermagem Observação de adultos e Guarda Equipamentos - VER DETALHE 05

Ao começar os serviços para adequação da saída de emergência far-se-á retirada da porta existente com vão de (120x210) e posterior à retirada de estrutura metálica de suporte para porta, obedecendo a critérios de sustentação e escoramento do forro e estrutura. Fará o assentamento de nova estrutura para porta ficando o vão de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para o assentamento da porta. Todo o material deverá ser retirado e assentado com cuidado para não causar dano à edificação. Não há instalações elétricas e hidráulicas localizadas próximas a porta, evitando assim adaptações. Haverá necessidade de Adequação do Balcão de atendimento do posto de Enfermagem, incluso com os móveis para que não interfira no vão da saída. O assentamento deverá ser posteriormente, da porta conforme detalhada em projeto com vão de (165x210) em atendimento a IT-08 do corpo de bombeiros de Minas Gerais. Deverá ser colocada nova porta com mesma qualidade da substituída obedecendo as especificações técnicas e construtivas em projeto. A porta terá sentido de abertura do vão está de acordo com projeto. A sinalização de emergência deverá ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme indicação no projeto de Combate e Prevenção de Incêndio apresentado.

Porta de Acesso a Posto de enfermagem Observação de adultos - VER DETALHE 06

Ao começar os serviços para adequação da saída de emergência far-se-á retirada da porta existente com vão de (120x210) e posterior à retirada de estrutura metálica de suporte para porta, obedecendo a critérios de sustentação e escoramento do forro e estrutura. Fará o assentamento de nova estrutura para porta ficando o vão de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para o assentamento da porta. Todo o material deverá ser retirado e assentado com cuidado para não causar dano à edificação. Não há instalações elétricas e hidráulicas localizadas próximas a porta, evitando assim adaptações. Haverá necessidade de Adequação do Balcão de atendimento do posto de Enfermagem, incluso com os móveis para que não interfira no vão da saída. O assentamento deverá ser posteriormente, da porta conforme detalhada em projeto com vão de (165x210) em atendimento a IT-08 do corpo de bombeiros de Minas Gerais. Deverá ser colocada nova porta com mesma qualidade da substituída, obedecendo as especificações técnicas e construtivas em projeto. A porta terá sentido de abertura do vão está de acordo com projeto. A sinalização de emergência deverá ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme indicação no projeto de Combate e Prevenção de Incêndio apresentado.

Porta de Acesso a Pátio externo VER DETALHE 07

Ao começar os serviços para adequação da saída de emergência far-se-á retirada da porta existente com vão de (120x210) e posterior à demolição das paredes drywall conforme o projeto e remoção do entulho. Todo o material deverá ser retirado com cuidado para não

causar dano à edificação. O contratante fará um corte de 0,45m (quarenta e cinco centímetros) lineares da parede sentido ao quadro de força existente. Não há instalações elétricas e hidráulicas localizadas próximas a porta, evitando assim adaptações. O assentamento deverá ser posteriormente, da porta conforme detalhada em projeto com vão de (165x210) em atendimento a IT-08 do corpo de bombeiros de Minas Gerais. Deverá ser colocada nova porta de vidro com mesma qualidade da substituída obedecendo as especificações técnicas e construtivas em projeto. A sinalização de emergência deverá ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme indicação no projeto de Combate e Prevenção de Incêndio apresentado.

Porta de Acesso a Observação Infantil do Posto de Enfermagem/Guarda de Equipamentos - VER DETALHE 08

Ao começar os serviços para adequação da saída de emergência far-se-á retirada da porta existente com vão de (120x210) e posterior a demolição das paredes drywall conforme o projeto e remoção do entulho. Todo o material deverá ser retirado com cuidado para não causar dano à edificação. O contratante fará um corte de 0,45m (quarenta e cinco centímetros) lineares da parede, no sentido para o ambiente de Guarda de Equipamentos, conforme mostrado no projeto, com cuidado com as instalações elétricas próximas a porta. Fará a recolocação dos interruptores de lâmpadas que estavam próximos as porta. Assentando posteriormente porta conforme detalhada em projeto com vão de (165x210) em atendimento a IT-08 do corpo de bombeiros de Minas Gerais. Deverá ser colocada nova porta com mesmo material e qualidade da substituída obedecendo as especificações técnicas e construtivas em projeto. A sinalização de emergência deverá ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme indicação no projeto de Combate e Prevenção de Incêndio apresentado.

Porta de Acesso a Funcionários Insumos – VER DETALHE 09

Ao começar os serviços para adequação da saída de emergência far-se-á retirada da porta existente com vão de (120x210) e posterior a demolição das paredes drywall conforme o projeto e remoção do entulho. Todo o material deverá ser retirado com cuidado para não causar dano à edificação. O contratante fará um corte de 0,45m (quarenta e cinco centímetros) lineares da parede, com cuidado com as instalações elétricas próximas a porta. Fará a recolocação do alarme de incêndio e interruptores de lâmpadas que estavam próximos as porta. Assentando posteriormente porta conforme detalhada em projeto com vão de (165x210) em atendimento a IT-08 do corpo de bombeiros de Minas Gerais. Deverá ser colocada nova porta com mesmo material e qualidade da substituída obedecendo as especificações técnicas e construtivas em projeto. A porta deverá estar preferencialmente centralizada e sentido de abertura do vão está de acordo com projeto. A sinalização de emergência deverá ser mantida e recolocada ao centro da porta conforme indicação no projeto de Combate e Prevenção de Incêndio apresentado.

Porta de Acesso a Sala de Estabilização VER DETALHE 10

Não é possível a adequação da Saída de Emergência de Acesso a Sala de Estabilização, sem que faça a restruturação do quadro de força ou sala de Expurgo. O vão efetivo da porta existente é de 1,68m (um metro e sessenta e oito centímetros), impossibilitando o assentamento da porta ou corte da estrutura in loco. Sugerem-se outras saídas viáveis a serem estudadas para o combate de incêndio.

Patos de Minas, 12 de dezembro de 2015.

Renato Roberto de Oliveira

Engenheiro Civil – CREA- 174.341/D