PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAIS PARA ATERRO SANITÁRIO-MENSAL

OBRA: COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E ATERRO SANITÁRIO		REF.: abr-16
LOCAL: MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS		DATA: 27/06/16
PROF. RESP. : ROGÉRIO BORGES VIEIRA	CREA: MG- 55411/D	ART Nº3143276

REFERENCIA	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
	1	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO ATERRO				
SINAPI-25863	1.1	Manta de PEAD geomenbrana lisa (e>= 1,5 mm)	m2	834,00	26,49	22.092,66
SINAPI-367	1.2	Areia lavada	m3	2,00	79,90	159,80
SINAPI-10511	1.3	Cimento Portland CP II -32	sc	11,00	22,90	251,90
SINAPI-4730	1.4	Pedra de mão	m3	0,60	58,55	35,13
SINAPI-7750	1.5	Tubo de concreto armado PA1 diâmetro de 0,80 m	m	0,33	151,21	49,90
SINAPI-7725	1.6	Tubo de concreto armado PA1 diâmetro de 0,60 m	m	0,67	95,00	63,65
SINAPI-12584	1.7	Tubo de concreto perfurado diâmetro 0,30 m-dreno (biogás)	m	1,50	41,43	62,15
SINAPI-10542	1.8	Canaleta de concreto meia cana diametro 0,40 m	m	34,33	34,82	1.195,37
SINAPI-9818	1.9	Tubo PVC - EB-644 p/ rede coletora de esgoto diâmetro 150 mm	m	15,25	24,95	380,49
SINAPI-34555	1.10	Bloco de concreto 40x20x20 cm	un	4,00	1,88	7,52
SINAPI-4721	1.11	Brita 1	m3	0,07	56,00	3,92
SINAPI-4718	1.12	Brita 2	m3	0,22	56,00	12,32
SINAPI-4722	1.13	Brita 3	m3	7,25	56,00	406,00
SINAPI-4722	1.14	Brita 4	m3	7,33	56,00	410,48
SINAPI-7154	1.14	Tela Biogás-de aço soldada de 10x10 cm, 4,2 mm - Q138 (2,20 kg/m2)	kg	8,25	4,80	39,60
SINAPI-3322	1.15	Grama placa esmeralda	m2	420,00	6,00	2.520,00
		Administração Local (4,5%)	mês	1,00	1.246,09	1.246,09
		TOTAL MATERIAIS PARA ATERRO SANITÁRIO - MENSAL				**28.936,97**

Observação:

1) O prazo de vigência do referido contrato será de 3 meses.

2) No início dos serviços de Operação do Aterro, a contratada deverá implantar no mínimo 2500,00 m² de impermeabilização com geomanta, com execução de drenos de chorume necessáios, na plataforma do aterro, conforme orientação e aprovação da Fiscalização.

Engº Rogério Borges Vieira
Crea 55.411/D-MG Mat. 5009