RELATÓRIO – LANCHONETE MOCAMBO

ENDEREÇO: Av. Ivan Borges Porto, n.º 197, Bairro Valparaíso
PROP. : Prefeitura Municipal de Patos de Minas
ÁREA TOTAL: 138,93m²

Lanchonete:

- Pintura geral: 229,44 m² (tinta acrílica para parede), 33,33 m² (tinta PVA para teto);
- Substituição de 30 peças danificadas de piso em ardósia, na varanda lanchonete (medida total de 2,25 m²);
- Instalação de fechadura na porta de entrada da cozinha;
- Reposição de 10 peças de azulejos brancos 15x15cm próximos à entrada da lanchonete;
- Instalação de no mínimo 02 luminárias e lâmpadas na área externa da varanda;
- Acabamento na parte quebrada da bancada da lanchonete;
- Colocação de lâmpadas fluorescentes na lanchonete e cozinha;
- Substituição de 1 (um) banco redondo de granitina padrão praça;
- Pintura dos pórticos de madeira (área total 103,60m²);
- Manutenção das ripas de madeira da janela sobre a entrada da lanchonete.

Banheiro masculino:

- Pintura completa das portas (box sanitário e de entrada, total de 6,08m²);
- Substituição de fechadura, da porta de entrada;
- Colocação de lâmpadas fluorescentes;
- Manutenção de 2 torneiras.

Banheiro feminino:

- Substituição das portas em estado de decomposição existentes nos boxes sanitários (duas portas medindo 0,6x1,6);
- Instalação de fechadura na porta de entrada;
- Substituir interruptor de lâmpada (existente esta danificado);
- Instalação de 2 novas torneiras e reparo na torneira existente.

03/02/2016

Danilo A. Guerra – mat. 22554 – ramal 9767
Arquiteto e Urbanista - SEPLAN

ORÇAMENTO – LANCHONETE MOCAMBO

Lanchonete:

- Pintura geral: Acrílica (Parede) R$1729,98, PVA (Teto) R$221,98 e Verniz (Madeira) R$1202,80;
- Ardósia: Demolição R$14,02 Assentamento R$95,56;
- Fechadura: R$42,97;
- Azulejo: R$392,30;
- Luminárias: R$139,60;
- Acabamento Bancada: R$29,44;
- Lâmpadas: R$22,80;
- Banco: R$150,81 (aproximado);
- Manutenção Janela: R$20,55 (aproximado).

Banheiro masculino:

- Pintura Portas: R$115,58;
- Fechadura: R$42,97;
- Lâmpadas: R$22,80;
- Torneiras: R$62,28.

Banheiro feminino:

- Substituição Portas: R$578,96;
- Fechadura: R$42,97;
- Interruptor: R$21,81;
- Torneiras: R$93,42.

VALOR TOTAL: R$4893,60