

PLANTA BAIXA – TÉRREO
ESCALA 1:100
ÁREA: 811,90m²



PLANTA BAIXA 2º PAV.
ESCALA 1:100
ÁREA: 811,32m²

DETALHE COLOCAÇÃO DOS EXTINTORES





PLANTA BAIXA VESTIARIO
ESCALA 1:100
ÁREA: 47,64m²



PLANTA BAIXA QUADRA
ESCALA 1:100
ÁREA: 771,59m²

SIMBOLOGIA (CONFORME IT 03 CBMMG)
EXTINTOR CARGA DE PÓ QUIMICO SECO (PQS) -ABC- 2A- 20-B:C -Kg 4Kg
EXTINTOR CARGA DE DIOXIDO DE CAARBONO CO2 -5-B:C -Kg 6Kg
PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO
PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
CHAVE PRINCIPAL
QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO DE LUZ QDL
ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (Botoeira tipo Liga Desliga)
TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO
HIDRANTE- ABRIGO DE 90x60x17cm. VIDE ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.
REGISTRO DE RECALQUE C/ VÁLVULA DE RETENÇÃO
BOMBA DE INCÊNDIO
DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
SINALIZAÇÃO RETANGULAR DE EMERGÊNCIA
RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO
AVISADOR SONORO - TIPO SIRENE
ALARME DE INCÊNDIO
CENTRAL DE ALARME

NOTA: O sistema de Sinalização de emergência atenderá ao contido na Instrução Técnica nº 15 do CBMMG.

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA - IT 15

Código	Simbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
E-5		Extintor de Incêndio	Simbolo: retangular Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação de Localização dos Extintores de Incêndio
S12	SAÍDA	Saída de emergência	Simbolo: retangular Fundo: verde mensagem "SAÍDA" ou mensagem "SAÍDA" e/ ou pictograma e/ ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre 50 mm	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
S2		Saída de emergência	Simbolo: retangular Fundo: verde mensagem "SAÍDA" ou mensagem "SAÍDA" e/ ou pictograma e/ ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma Saída de emergência do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
S8		Escada de emergência	Simbolo: retangular Fundo: verde mensagem "SAÍDA" ou mensagem "SAÍDA" e/ ou pictograma e/ ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma Saída de emergência do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
S9		Escada de emergência	Simbolo: retangular Fundo: verde mensagem "SAÍDA" ou mensagem "SAÍDA" e/ ou pictograma e/ ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma Saída de emergência do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
M-1	VER FIGURA 1	Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existente na edificação	Simbolo: quadrado ou retangular Fundo: cor contraste com a mensagem Pictograma: mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existente na edificação o tipo de estrutura e os telefones de Emergência	Na entrada principal da Edificação
M-2	LOTAÇÃO MAXIMA REFEITORIO =116P AUDITORIO=112 P AUDITORIO=112 P	Indicação da Lotação Maxima Admitida no recinto de reunião de publico.	Simbolo: retangular Fundo: verde Simbolo: retangular Fundo: verde Pictograma:mensagem escrita: lotação Maxima Admitida	Nas entradas principais dos recintos de reunião de publico.

ESQUADRIAS A SEREM IMPLANTADAS

CÓDIGO	DIMENSÃO	QUANTIDADE	MATERIAL	TIPO
PORTAS				
P1	80:210	07	MADEIRA	ABRIR
P2	90:210	01	MADEIRA	ABRIR
P3	140:210	01	MADEIRA	ABRIR
P5	90:210	01	MADEIRA	ABRIR
P7	300:220	01	MÉTALICO	ABRIR
P8	360:220	01	MÉTALICO	CORRER
JANELAS				
J1	340:160/95	20	METAL E VIDRO	ABRIR E BASCULANTE
J2	340:40/220	15	METAL E VIDRO	ABRIR E BASCULANTE

Projeto:
NOME: Engº. Civil. - Emerson Rosa de Magalhães — CREA: 78.901/D-MG
ENDEREÇO: Rua Emerito José da Mota, nº 28 - B. Jardim Floresta - Patos de Minas — TEL.: (34) 3822 5966

Execução:
NOME: Engº. Civil. - Emerson Rosa de Magalhães — CREA: 78.901/D-MG
ENDEREÇO: Rua Emerito José da Mota, nº 28 - B. Jardim Floresta - Patos de Minas — TEL.: (34) 3822 5966

Proprietário:
NOME: Prefeitura Municipal de Patos de Minas — CNPJ: 18.602.011/0001-07
ENDEREÇO: Rua Doutor. Adelio Maciel nº29 Lote 0170 Quadra:002 — TEL.: (34) 3822 9600

Projet Engenharia (34) 9979 0475

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PANICO

DESTINAÇÃO	ESCALA	Nº DE PAVIMENTOS	DATA
Educacional e Cultura Física E/E-1	INDICADA	02	05/03/2015

LOGRADOURO: Rua Doutor. Adelio Maciel, nº29 - Lote 0170 - Quadra:002
INCRIÇÃO CADASTRAL:

CONTEÚDO: Planta baixa 1º e 2 º pavtos, quadra, vestiario/quadra e detalhes de meios preventivos

Projet Engenharia (34) 3822 5966

ÁREA DO TERRENO	CONSTRUÇÃO	ÁREA CONSTRUIR	FOLHA
4.143,00 m²		2.442,45 m²	02/03