



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

KARTÓDROMO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – Placa de Obras

Refere-se a placa do convênio. Será em chapas metálicas galvanizadas nº 26, com suportes em metalon 20x20 mm #20, padrão do programa (consultar a Prefeitura Municipal de Patos de Minas – SEPLAN). Deverá ser fixada em local de boa visibilidade

1.2- Canteiro de obras

O Construtor dimensionará e instalará o canteiro de obras em local aprovado pela Fiscalização, com área para estocagem de materiais.

O construtor será o responsável pelas instalações provisórias (mínimas) de água, instalações sanitárias e de luz e força para a obra.

Toda a mão-de-obra contratada para execução da obra, inclusive técnicos e administrativos do Construtor deverá atender às normas de segurança, utilizando os Equipamentos de Proteção Individuais e Coletivos adequados e indicados.

Para escritório e wc, será utilizado um abrigo provisório metálico, do tipo container, em chapa nervurada trapezoidal, forro com isolamento termo acústico, chassis reforçados, piso em compensado naval, com instalações elétricas e hidro sanitárias, vaso sanitário, lavatório e chuveiro, medindo aproximadamente 6,20 m de comprimento, 2,20 m de largura e 2,50 m de altura.

A empreiteira deverá manter a obra sempre limpa e segura.

2 – PASSEIOS E PÁTIOS

2.1 – Serviços Topográficos

Uma equipe topográfica deverá ser mantida na obra para controle da locação, alinhamento e inclinação das vias (passeios e pátios), evitando erros. Deverão ser verificadas todas as cotas de projeto, comparando-as com as medidas do terreno. As dúvidas que eventualmente possam surgir serão resolvidas antes do início da obra.

2.2 – Passeios e Pátios - Execução

Passeio e pátio são as áreas de acesso ao parque fechado e o próprio pátio localizado junto à pista do Kartodromo.

Será realizada a limpeza da área onde o passeio será executado, visando a retirada de detritos, entulhos, restos de massa e qualquer outro material indesejável.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

O terreno de fundação dos passeios deverá ser regularizado e apilado manualmente, até atingir 90% do proctor normal.

O piso dos passeios terá acabamento em cimentado grosso. Será executado com concreto 1:3:5 (em volume), sarrafeado e desempenado, sendo a base e o acabamento executados simultaneamente, com espessura total de 7cm.

Serão feitas juntas secas formando quadros de 1,00 x 2,00 m, constituídas pelo corte, antes do endurecimento do concreto, utilizando-se ferramentas específicas para este fim, como indutor de junta, sem seccionar, totalmente a estrutura.

2.3 – Rampas para acesso de PNE

A rampa para acesso de portadores de necessidades especiais, será em concreto $f_{ck}=15$ MPa, com revestimento (piso) em argamassa de cimento e areia 1:4, com espessura de 2,0 cm, acabamento cimentado rústico com uma faixa de ladrilho hidráulico com desenhos em alto relevo (tátil de alerta) conforme desenho. As dimensões da rampa serão conforme projeto e de acordo com a NBR 9050.

3 – PLANTIO DE GRAMA

A **grama** será do tipo esmeralda, nos locais indicados no projeto.

Para o plantio de grama o terreno deverá estar limpo de pedras, torrões, tocos e demais entulhos e nivelado.

O terreno será escarificado nos locais onde se apresentar muito compactado, afofando a terra até 30 cm de profundidade, fazendo-se a correção do solo com 10 litros de terra vegetal ou esterco curtido por m^2 .

As placas serão compactadas manualmente ou através de rolo compactador próprio.

O gramado deverá ser coberto com terra fértil de boa qualidade, destituída de sementes e touceiras de ervas daninhas, com posterior irrigação.

A empresa deverá dar manutenção no gramado, mantendo-o irrigado e sem pragas, no período de 30 dias após a entrega da obra.